

## Woningmodel: T02\_TYPE A - Hoekwoning Riant, type A, bnr. 01

### Projectinformatie

**001 TOELICHTING KOPERSKEUZELIJST € 0,00**

In deze koperskeuzelijst vind je alle woonwensen voor jouw nieuwe woning. Indien je gebruik wenst te maken van woonwensen uit deze koperskeuzelijst kan je dat doorgeven - voor de betreffende de deadline - via het kopersportaal (na aankoop van de woning ontvang je een activatiemail van je persoonlijke Wooncoach). De betreffende deadlines zijn ook terug te vinden in het kopersportaal. Indien je geen gebruik wenst te maken van de woonwensen uit deze koperskeuzelijst, zal de woning in de standaard uitvoering (conform verkooptekening en technische omschrijving) worden opgeleverd.

Op bijbehorende verkoop(optie)tekeningen zijn, voor zover noodzakelijk, de diverse bouwkundige woonwensen uitgewerkt en voorzien van een code die overeenkomt met de codering in deze koperskeuzelijst

De informatie in deze koperskeuzelijst is met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld op basis van de beschikbare kennis op dat moment. Niet uitgesloten is dat er toch onjuistheden vermeld zijn. Het is mogelijk dat de informatie als gevolg van tussentijds wijzigingen in normen, richtlijnen, wet- en/of regelgeving niet meer geheel actueel is. Hieraan kunnen geen rechten of eisen tot schadevergoeding worden ontleend.

**002 ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK € 0,00**

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de Woningborg voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

- Prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
- Het gekozen meer- en minderwerk kan tot gevolg hebben dat het definitieve energielabel afwijkt van het eerder afgegeven voorlopig energielabel.
- Het gekozen meer- en minderwerk kan van invloed zijn op het eventueel op de plattegrond aangegeven gekrijtstreepte gebied.
- Meer- en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop-/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.

### Bouwkundig

**OP-002 Uitbouw begane grond 1.200mm € 25.250,00**

	<p>De woning wordt aan de achterzijde 1.200mm uitgebouwd op de begane grond. De kozijnpui in de achtergevel blijft ongewijzigd. Het platte dak van de uitbouw bestaat uit een betonnen systeembvloer voorzien van isolatie met daarop dakbedekking. Overige afwerking is gelijk aan de standaard woning.</p> <p>Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. Let op, indien u geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wordt wel uitgebouwd dan komt deze uitbouw met circa 300mm op uw kavel te staan. Dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning.</p>	
<b>OP-004</b>	<b>Uitbouw begane grond 2.400mm</b>	<b>€ 30.250,00</b>
	<p>De woning wordt aan de achterzijde 2.400mm uitgebouwd op de begane grond. De kozijnpui in de achtergevel blijft ongewijzigd. Het platte dak van de uitbouw bestaat uit een betonnen systeembvloer voorzien van isolatie met daarop dakbedekking. Overige afwerking is gelijk aan de standaard woning.</p> <p>Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. Let op, indien u geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wordt wel uitgebouwd dan komt deze uitbouw met circa 300mm op uw kavel te staan. Dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning.</p>	
<b>OP-011</b>	<b>Omdraaien loopdeur en vaste deur bij een pui met dubbele deuren</b>	<b>€ 100,00</b>
	<p>Het omdraaien van de loopdeur en de vaste deur bij een kozijn met dubbele openslaande tuindeuren. Exclusief het aanpassen van de elektra.</p>	
<b>OP-016</b>	<b>Dubbele deuren en breed raamkozijn achtergevel</b>	<b>€ 2.095,00</b>
	<p>Kozijn met dubbele openslaande deuren en een breed raamkozijn met glas tot aan de grond in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening.</p>	
<b>OP-017</b>	<b>Dubbele deuren twee maal achtergevel</b>	<b>€ 2.995,00</b>
	<p>Twee kozijnen met dubbele openslaande deuren in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening.</p>	
<b>OP-018</b>	<b>Dubbele deuren met twee zijlichten achtergevel</b>	<b>€ 2.395,00</b>
	<p>Kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening.</p>	
<b>OP-055</b>	<b>Keukeninstallatie verplaatsen naar achterzijde woning</b>	<b>€ 1.595,00</b>
	<p>De standaard installatiepunten van de keuken worden verplaatst naar de achterzijde van de woning. Inclusief het verplaatsen van de ventilatiepunten in de woonkamer/keuken. Indien u kiest voor deze optie worden er in de showroom geen extra verplaatsingskosten voor de keukeninstallatie in rekening gebracht.</p>	
<b>OP-098</b>	<b>Extra buitenkozijn in de badkamer op de 1e verdieping</b>	<b>€ 2.500,00</b>

	<p>Extra kozijn in de badkamer op de 1e verdieping met een afmeting van circa 700x1400mm.          Indien er een bad word geplaatst onder het kozijn wordt het kozijn uitgevoerd in een kiepraam in verband met veiligheidseisen.          Posities conform de optietekening. Uitvoering conform de standaard buitenkozijnen.</p>	
<b>OP-112</b>	<b>Slaapkamer 1 (grote slaapkamer) aan de achterzijde</b>	<b>€ 495,00</b>
	<p>De indeling van de 1e verdieping wordt aangepast waarbij slaapkamer aan de achterzijde en slaapkamer 2 en 3 aan de voorzijde van de woning komen. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p>	
<b>OP-113</b>	<b>Samenvoegen slaapkamers 2 en 3 tot een grote slaapkamer</b>	<b>€ 315,00</b>
	<p>De gehele wand tussen de slaapkamers 2 en 3 vervalt. Een deuropening wordt dichtgemaakt en binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen en is verrekend in deze optie. Slaapkamer 1 aan de voorzijde en slaapkamer 2 aan de achterzijde. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p>	
<b>OP-117</b>	<b>Inloopkast in grote slaapkamer voorzijde</b>	<b>€ 795,00</b>
	<p>Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p>	
<b>OP-118</b>	<b>Inloopkast in grote slaapkamer achterzijde</b>	<b>€ 795,00</b>
	<p>Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p>	
<b>OP-119</b>	<b>Vergroten badkamer, alleen mogelijk icm grote slaapkamer aan de voorzijde</b>	<b>€ 2.895,00</b>
	<p>Het vergroten van de badkamer met ca. 900mm richting de voorgevel van de woning. Inclusief de extra vloer- en wandtegels conform de standaard tegels. Inclusief het verplaatsen van het toilet. De positie van de doucheafvoer blijft gelijk aan de positie van de standaard plattegrond. Bij de sanitairafdeling is de mogelijkheid te bespreken om te kiezen voor een lange draingoot of draingoot met zij-uitloop. Prijs is exclusief bad (te kiezen bij de sanitairafdeling)</p>	
<b>OP-120</b>	<b>Separaat toilet op de 1e verdieping, alleen mogelijk icm grote slaapkamer aan de voorzijde</b>	<b>€ 4.195,00</b>
	<p>Realiseren van een separaat toilet bereikbaar vanaf de overloop. Inclusief elektra conform optietekening, inclusief standaard wand- en vloertegels. Exclusief fonteintje (mogelijkheid te bespreken bij de sanitairafdeling)</p>	
<b>OP-213</b>	<b>Zolderindeling - onbenoemde ruimte en overloop</b>	<b>€ 5.295,00</b>

Het realiseren van een indeling met een onbenoemde ruimte en overloop op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De onbenoemde ruimte krijgt een basis binnendeurkozijn zonder bovenlicht met een basis opdekdeur. De onbenoemde ruimte wordt voorzien van een inblaasventiel. Inclusief het aanpassen van de elektra-installatie conform de optietekening. Exclusief verwarming of dakraam, deze zijn aanvullend te kiezen via de koperskeuzelijst.

**OP-316 Dakraam circa 940x1.400mm aan de zijgevel niet-trapzijde achter**

**€ 2.395,00**

De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Het dakraam wordt voorzien van triple beglazing. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.

## PV-installatie

**PV-01 Extra PV panelen tot 12 stuks incl. basis panelen, prijs per stuk. Vermogen min. 440Wp BTW tarief 0%**

**€ 650,00**

Deze optie is mogelijk tot 12 panelen, inclusief de basis panelen. Type en uitvoering van extra panelen is overeenkomstig de standaard panelen. Deze meerprijs is inclusief benodigde aanpassing aan de omvormer. Let op; De posities van PV-panelen zijn ter indicatie. We behouden ten alle tijden het recht om de posities aan te passen. Er kan geen rekening gehouden met na oplevering te plaatsen dakramen en/of dakkapellen. Het BTW tarief voor de levering en montage van PV panelen en toebehoren is 0%

**PV-02 Extra PV panelen meer dan 12 stuk incl. basis panelen, prijs op aanvraag. Vermogen minimaal 440 Wp**

**€ 0,00**

Deze optie geldt bij meer dan 12 panelen, inclusief de basis panelen. Type en uitvoering van extra panelen is overeenkomstig de standaard panelen. Deze meerprijs is inclusief benodigde aanpassing aan de omvormer. Let op; De posities van PV-panelen zijn ter indicatie. We behouden ten alle tijden het recht om de posities aan te passen. Er kan geen rekening gehouden met na oplevering te plaatsen dakramen en/of dakkapellen. Het BTW tarief voor de levering en montage van PV panelen en toebehoren is 0%

**PV-03 PV panelen voorzien van optimizers, prijs per st. geldt voor alle basis+extra panelen BTW tarief 0%**

**€ 105,00**

Optimizers zorgen ervoor dat de opbrengsten van elk afzonderlijk zonnepaneel maximaal zijn. Doet een van de panelen het minder goed door bijvoorbeeld schaduwwerking dan blijven de andere panelen wel optimaal opbrengsten leveren. Prijs is per stuk en geldt voor alle PV panelen (basis en extra) Het BTW tarief voor de levering en montage van PV panelen en toebehoren is 0%

## E-installatie

**EL-01 Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte**

**€ 110,00**

	Het aanpassen van de positie van een in de basis opgenomen plafondlichtpunt. De nieuwe positie is op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud.	
<b>EL-02</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar</b>	<b>€ 220,00</b>
	Het plaatsen van een extra plafond lichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaand lichtpunt met schakelaar. De positie van het nieuwe lichtpunt op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud.	
<b>EL-03</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar</b>	<b>€ 305,00</b>
	Het plaatsen van een extra plafond lichtpunt op een extra enkele schakelaar. De positie van het nieuwe lichtpunt is op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud. De hoogte van de schakelaar is standaard.	
<b>EL-04</b>	<b>Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar</b>	<b>€ 170,00</b>
	Het plaatsen van een wandlichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaand lichtpunt met schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is circa 2000 mm+ vloer (tenzij anders vermeld op tekening). Exclusief armatuur.	
<b>EL-05</b>	<b>Extra wandlichtpunt met extra schakelaar</b>	<b>€ 255,00</b>
	Het plaatsen van een wandlichtpunt met een extra enkele schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is circa 2000 mm+ vloer (tenzij anders vermeld op tekening), de hoogte van de schakelaar is standaard. Exclusief armatuur.	
<b>EL-06</b>	<b>Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar</b>	<b>€ 220,00</b>
	De bestaande schakelaar van een lichtpunt wijziging in een wisselschakelaar en het bijplaatsen van een extra wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt op twee plekken te bedienen. De hoogte van de schakelaar is standaard.	
<b>EL-07</b>	<b>Twee enkelpolige schakelaars in plaats van een serieschakelaar</b>	<b>€ 140,00</b>
	De bestaande serieschakelaar wordt uitgevoerd als twee enkelpolige schakelaars, bijvoorbeeld voor later te plaatsen dimmer(s). De hoogte van de schakelaars is standaard.	
<b>EL-08</b>	<b>Continuestroom in plaats van een schakelaar</b>	<b>€ 125,00</b>
	De bestaande schakelaar van een lichtpunt in de woning laten vervallen. Hierdoor is het lichtpunt op continuestroom aangesloten en niet meer met een schakelaar te bedienen.	
<b>EL-09</b>	<b>Wisselschakelaar wijzigen in kruisschakelaar</b>	<b>€ 255,00</b>

	De bestaande wisselschakelaar van een lichtpunt wijziging in een kruisschakelaar en het bijplaatsen van een extra wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt op drie plekken te bedienen. De hoogte van de schakelaars is standaard.	
<b>EL-10</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar in de woning</b>	<b>€ 210,00</b>
	Het plaatsen van een buitenwandlichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaande schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is standaard. Exclusief armatuur.	
<b>EL-11</b>	<b>Extra buitenlichtpunt met extra schakelaar in de woning</b>	<b>€ 295,00</b>
	Het plaatsen van een buitenlichtpunt met een extra enkele schakelaar in de woning. De hoogte van het wandlichtpunt is standaard, de hoogte van de schakelaar is standaard. Exclusief armatuur.	
<b>EL-14</b>	<b>Vorbereiding voor zonwering op gevel, geschakeld</b>	<b>€ 375,00</b>
	Aansluiting voor zonwering (zonnescerm) op de gevel. Het pijpje aan de buitenzijde wordt op circa 150 mm uit het kozijn en op een hoogte van circa 2750+ mm geplaatst. De elektradoos voor de schakelaar binnen op een hoogte van circa 1050 mm + vloer en is voorzien van stroomkabels. Van de doos binnen loopt een loze leiding naar buiten. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. Afwijkingen tot 100mm zijn niet uit te sluiten.	
<b>EL-15</b>	<b>Vorbereiding voor zonwering op gevel, loze leiding zonder einddoos</b>	<b>€ 290,00</b>
	Loze leiding voor het plaatsen van zonwering (screens, rolluiken) op de gevel, vanuit de meterkast naar een kozijn. Het pijpje aan de buitenzijde wordt op circa 150 mm naast het kozijn en op een hoogte van 2750+ geplaatst. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. Afwijkingen tot 100mm zijn niet uit te sluiten.	
<b>EL-17</b>	<b>Vorbereiding voor alarminstallatie op gevel, loze leiding zonder einddoos</b>	<b>€ 260,00</b>
	Loze leiding voor het plaatsen van een alarmsysteem op de gevel, vanuit de meterkast. Eindigend met pijpje uit de gevel. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. Hoogte aansluiting zoals vermeld op tekening.	
<b>EL-20</b>	<b>Verplaatsen van een standaard elektra punt</b>	<b>€ 60,00</b>
	Het verplaatsen van een in de basis opgenomen elektrapunt in de wand binnen een ruimte. De hoogte blijft standaard, tenzij anders vermeld op de tekening.	
<b>EL-21</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos</b>	<b>€ 170,00</b>
	Het plaatsen van een extra enkele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op de tekening.	
<b>EL-22</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar</b>	<b>€ 170,00</b>

	Het plaatsen van een extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar, uitvoering conform standaard. De hoogte is 1050 mm + vloer.	
<b>EL-23</b>	<b>Extra dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 210,00</b>
	Het plaatsen van een extra dubbele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op de tekening.	
<b>EL-24</b>	<b>Extra opbouw dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 205,00</b>
	Uitvoering conform de technische omschrijving, verticaal geplaatst. De hoogte is circa 1050 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening.	
<b>EL-25</b>	<b>Enkele wandcontactdoos opwaarderen naar dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 60,00</b>
	Het opwaarderen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is conform de standaard wandcontactdoos. Let op: deze optie is niet mogelijk bij een wandcontactdoos op een aparte groep.	
<b>EL-26</b>	<b>USB oplaadpunt in een wandcontactdoos</b>	<b>€ 85,00</b>
	Een reeds aanwezige wandcontactdoos wordt aan een zijde voorzien van een USB A oplaadpunt, voor het opladen van bijvoorbeeld je mobiele telefoon.	
<b>EL-27</b>	<b>Extra schakelaar voor bedieningen van één basis dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 200,00</b>
	Er wordt een extra schakelaar geplaatst waarmee de rechter helft van een basis dubbele wandcontactdoos geschakeld kan worden. Bijvoorbeeld om een staande lamp in de woonkamer mee aan en uit te zetten. De hoogte van de wandcontactdoos blijft standaard, de schakelaar wordt op de standaard hoogte van 1050 mm + vloer aangebracht.	
<b>EL-28</b>	<b>Vervolg standaard dubbele wandcontactdoos te schakelen door de schakelaar van optie EL-27</b>	<b>€ 150,00</b>
	Met de extra schakelaar van optie EL-27 kan de rechter helft van een volgende basis dubbele wandcontactdoos geschakeld worden.	
<b>EL-30</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep (bijvoorbeeld ten behoeve van een wasdroger)</b>	<b>€ 460,00</b>
	Er wordt een extra enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep in de meterkast, aangebracht. De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.	
<b>EL-31</b>	<b>Extra voorbedrade elektra leiding met einddoos</b>	<b>€ 200,00</b>

	<p>Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor elektra. De leiding wordt niet afgemonteerd, de einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300 mm+ vloer, tenzij anders vermeld op tekening. Let op; dit betreft een flexibele elektrabuis. De bedrading is - na oplevering - niet te vervangen door een ander type bedrading.</p>	
<b>EL-36</b>	<b>Extra voorbedrade internet CAT6 leiding met einddoos</b>	<b>€ 175,00</b>
	<p>Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor internet (CAT 6). De leiding wordt niet afgemonteerd, de einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300 mm+ vloer, tenzij anders vermeld op tekening.</p>	
<b>EL-37</b>	<b>Extra afgemonteerde internet CAT6 leiding, 1-voudige aansluiting</b>	<b>€ 280,00</b>
	<p>Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor internet (CAT 6). De leiding wordt afgemonteerd met een internetcontactdoos (1-voudig RJ-45) De hoogte is circa 300 mm+ vloer, tenzij anders vermeld op tekening. De internetkabels worden in de meterkast niet voorzien van een RJ-45 stekertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement).</p>	
<b>EL-38</b>	<b>Extra afgemonteerde internet CAT6 leiding, 2-voudige aansluiting</b>	<b>€ 330,00</b>
	<p>Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor internet (CAT 6). De leiding wordt afgemonteerd met een internetcontactdoos (2-voudig RJ-45) De hoogte is circa 300 mm+ vloer, tenzij anders vermeld op tekening. De internetkabels worden in de meterkast niet voorzien van een RJ-45 stekertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement).</p>	
<b>EL-39</b>	<b>Opwaarderen afgemonteerde internet CAT6 leiding, van 1-voudige naar 2-voudige aansluiting</b>	<b>€ 150,00</b>
	<p>De standaard 1-voudig afgemonteerde CAT6 leiding wordt afgemonteerd met een 2-voudig internetcontactdoos RJ-45. De internetkabels worden in de meterkast niet voorzien van een RJ-45 stekertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement).</p>	
<b>EL-41</b>	<b>Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel</b>	<b>€ 305,00</b>
	<p>Op de buitengevel wordt een extra dubbele spatwaterdicht wandcontactdoos geplaatst. Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst.</p>	
<b>EL-42</b>	<b>Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel, geschakeld met een extra schakelaar</b>	<b>€ 435,00</b>

Op de buitengevel wordt een extra dubbele spatwaterdicht wandcontactdoos geplaatst. De wandcontactdoos wordt geschakeld door middel van een extra schakelaar die naast de bestaande schakelaar op de achtergevel wordt geplaatst. Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer.

**EL-43 Grondkabel (5-aderig, 10 meter op rol) op aparte groep met schakelaar, in achtertuin**

**€ 825,00**

10 meter grondkabel 5-aderig, welke in de meterkast wordt aangesloten op een aparte groep. De grondkabel wordt op een rol bij de achtergevel gelegd. De schakelaar wordt naast de standaard schakelaar op de achtergevel geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer.

De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V).

In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst.

Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.

**EL-44 Grondkabel (5-aderig, 10 meter op rol) op aparte groep met schakelaar, in voortuin**

**€ 825,00**

10 meter grondkabel 5-aderig, welke in de meterkast wordt aangesloten op een aparte groep. De grondkabel wordt op een rol in de voortuin gelegd. De schakelaar wordt naast de standaard schakelaar nabij de voordeur geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer.

De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V).

In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst.

Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.

**EL-45 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op de buitengevel op een aparte groep**

**€ 605,00**

Op de buitengevel wordt een extra enkele spatwaterdicht wandcontactdoos , aangesloten op een aparte groep in de meterkast, geplaatst.

Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst.

De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V).

In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst.

Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.

**EL-50 Meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar**

**€ 295,00**

	<p>Het uitbreiden van de meterkast met een extra aardlekschakelaar. Dit is nodig indien door uitbreiding van de elektrische installatie het aantal groepen boven het maximaal aantal (uit te breiden) groepen komt. In de technische omschrijving is te lezen tot hoeveel groepen de basis meterkast maximaal uit te breiden is. Met deze optie is de basis meterkast uit te breiden met 4 extra groepen. Deze optie wordt pas doorgerekend indien de projectinstallateur van de aannemer de woning heeft bekeken en doorgerekend. In veel gevallen is dit nadat alle koperskeuzes definitief zijn. Wij behouden ons het recht voor deze kosten in rekening te brengen. Let op; deze optie is exclusief de extra groepen zelf, het betreft enkel het uitbreiden van de basis meterkast voor het plaatsen van eventuele extra groepen.</p>	
<b>EL-51</b>	<b>Aardlekschakelaar opwaarderen van 2-polig naar 4-polig</b>	<b>€ 250,00</b>
	<p>Het opwaarderen van de aardlekschakelaar van 2-polig naar 4-polig. Dit is verplicht bij de aanwezigheid van bv. een 3 fasen kookgroep of stoomcabine. Deze optie wordt pas doorgerekend indien de projectinstallateur van de aannemer de woning heeft bekeken en doorgerekend. In veel gevallen is dit nadat alle koperskeuzes definitief zijn. Wij behouden ons het recht voor deze kosten in rekening te brengen.</p>	
<b>EL-52</b>	<b>Elektrapunten afmonteren in een 3-voudig afdekraam (toeslag)</b>	<b>€ 75,00</b>
	<p>Drie elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een drievoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.</p>	
<b>EL-53</b>	<b>Elektrapunten afmonteren in een 4-voudig afdekraam (toeslag)</b>	<b>€ 125,00</b>
	<p>Vier elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een viervoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.</p>	
<b>EL-54</b>	<b>Elektrapunten afmonteren in een 5-voudig afdekraam (toeslag)</b>	<b>€ 175,00</b>
	<p>Vijf elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een vijfvoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.</p>	
<b>EL-67</b>	<b>Schakelaar voorzien van een extra blauwe draad</b>	<b>€ 25,00</b>
	<p>Schakelaar voorzien van een extra draad (blauwe draad). Met deze extra draad kan je een toekomstige slimme schakelaar voorzien van continue stroom. Let op; bij een wisselschakelaar kan slechts een van de twee schakelaars voorzien worden van de blauwe draad.</p>	
<b>EL-70</b>	<b>Voorbedrade elektra leiding met 3 draden van meterkast naar de opstelplaats PV</b>	<b>€ 475,00</b>

	<p>Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding naar de zolder aangebracht met een 3 draden (3x4 mm) ten behoeve van een na oplevering, in eigen beheer, te plaatsen PV panelen systeem. De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening. Let op; je dient zelf met je leverancier af te stemmen of deze bekabeling voldoet voor het systeem dat je wilt plaatsen.</p>	
<b>EL-71</b>	<b>Voorbedrade elektra leiding met 5 draden van meterkast naar de opstelplaats PV</b>	<b>€ 585,00</b>
	<p>Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding naar de zolder aangebracht met een 5 draden (5x2,5 mm) ten behoeve van een na oplevering, in eigen beheer, te plaatsen PV panelen systeem. De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening. Let op; je dient zelf met je leverancier af te stemmen of deze bekabeling voldoet voor het systeem dat je wilt plaatsen.</p>	
<b>CV-Installatie</b>		
<b>CV-04</b>	<b>Vloerverwarming als hoofdverwarming op zolder, prijs op aanvraag</b>	<b>€ 0,00</b>
	<p>De afgesloten onbenoemde ruimte(s) op zolder worden voorzien van vloerverwarming. De vloerverwarming wordt uitgevoerd t.b.v. een maximale vloerafwerking met een Rc-waarde van 0.10 m2 W/K. De vloerverwarming wordt aangesloten op de vloerverwarming van de verdieping of op een extra verdeelunit, welke in de technische ruimte wordt geplaatst zonder omkasting. Dit ter beoordeling van de installateur. De afgesloten onbenoemde ruimte(s) worden voorzien van separate ruimteregeling, zodat de temperatuur per vertrek te regelen is. Deze alleen mogelijk bij afgesloten ongenoemde ruimte(s) op zolder. Voor een indicatie van de prijzen kunnen onderstaande richtprijzen worden aangehouden: 10 m2 = 1.985,- 20 m2 = 3.085,- 30m2 = 4.185,- 40 m2 = 5.285,- 50 m2 = 6.385,- en 60 m2 is 7.485,-. De definitieve prijs wordt berekend op basis van de betreffende oppervlakte.</p>	
<b>CV-05</b>	<b>Vloerverwarming in de loopzone van de badkamer op de 1e verdieping</b>	<b>€ 1.250,00</b>
	<p>De loopzone in de badkamer wordt voorzien van vloerverwarming, welke meedraait op de thermostaat in de woonkamer. De vloerverwarming zal niet worden doorgelegd onder bad en/of douche c.q. betegelde douchehoek. De waterleidingen worden verlegd om mogelijke legionella problemen te voorkomen. De bestaande radiator blijft gehandhaafd in verband met de garantie temperatuur. Deze optie is niet mogelijk indien is gekozen voor casco oplevering van de badkamer.</p>	
<b>CV-14</b>	<b>Toeslag extra ruimte thermostaat i.c.m. vloerverwarming in de loopzone van de badkamer</b>	<b>€ 295,00</b>
	<p>De vloerverwarming in de badkamer wordt voorzien van een eigen ruimtethermostaat. Allen mogelijk indien in combinatie met de optie vloerverwarming in de loopzone van de badkamer.</p>	
<b>CV-36</b>	<b>Koeling middels de lucht/water warmtepomp</b>	<b>€ 665,00</b>

De installatie geschikt maken voor koeling middels de lucht/water warmtepomp. Het grote voordeel van de warmtepomp is dat deze optioneel ook kan koelen. De leidingen van de vloerverwarming kunnen naast verwarming in de winter, in de zomer ook dienstdoen om de woning actief te koelen. Door koud water van ca. 18 °C door de vloer te laten circuleren, kan de ruimte worden gekoeld. Met vloerkoeling is het mogelijk de kamertemperatuur met maximaal ca. 4 °C af te laten koelen. De koelingscapaciteit is beperkt en niet te vergelijken met een airco die de lucht koelt. Desondanks kan vloerkoeling in een hete zomer flink bijdragen aan het comfort. Met vloerkoeling duurt het wel langer voordat het koeler wordt, maar omdat je de hele massa koelt, heb je minder vermogen nodig om de kamer voor een langere periode op temperatuur te houden. Houd er rekening mee dat het actief koelen met een lucht-waterwarmtepomp extra elektriciteitskosten met zich mee brengt.

<b>VS-01</b>	<b>Extra bediening voor de ventilatie (WTW) unit, draadloos</b>	<b>€ 640,00</b>
--------------	---	-----------------

Het leveren en inregelen van een extra bediening voor de WTW unit. De bediening wordt los geleverd.

## W-installatie

<b>WG-01</b>	<b>Buitenkraan op de voorgevel</b>	<b>€ 620,00</b>
--------------	------------------------------------	-----------------

Buitenkraan nabij voordeur aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht.

<b>WG-02</b>	<b>Buitenkraan op de zijgevel</b>	<b>€ 580,00</b>
--------------	-----------------------------------	-----------------

Buitenkraan nabij voordeur aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht.

<b>WG-03</b>	<b>Buitenkraan op de achtergevel</b>	<b>€ 665,00</b>
--------------	--------------------------------------	-----------------

Buitenkraan op de achtergevel aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht.

<b>WG-04</b>	<b>Schrobput recht onder de buitenkraan voorgevel</b>	<b>€ 475,00</b>
--------------	---	-----------------

Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de voorgevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel.

<b>WG-05</b>	<b>Schrobput recht onder de buitenkraan zijgevel</b>	<b>€ 420,00</b>
--------------	--	-----------------

Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de zijgevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel.

<b>WG-06</b>	<b>Schrobput recht onder de buitenkraan achtergevel</b>	<b>€ 560,00</b>
--------------	---	-----------------

	Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel.	
<b>WG-07</b>	<b>Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de achtergevel</b>	<b>€ 375,00</b>
	Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de achtergevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. In de meterkast wordt de mantelbuis omhoog gebracht en gefixeerd. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad.	
<b>WG-08</b>	<b>Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de voorgevel</b>	<b>€ 275,00</b>
	Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de voorgevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. In de meterkast wordt de mantelbuis omhoog gebracht en gefixeerd. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad.	
<b>WG-09</b>	<b>Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de zijgevel</b>	<b>€ 275,00</b>
	Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de zijgevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. In de meterkast wordt de mantelbuis omhoog gebracht en gefixeerd. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad.	
<b>WG-21</b>	<b>T-stuk maken op de afvoer van de wasmachine voor de condensdroger</b>	<b>€ 110,00</b>
	Hier kan de afvoerslang van de condens droger op de riolering worden aangesloten (afhankelijk per type condens droger).	
<b>WG-22</b>	<b>Afgedopte warm wateraansluiting bij de wasmachine aansluiting</b>	<b>€ 375,00</b>
	Naast de koudwateraansluiting van de wasmachine wordt een warmwateraansluiting (voor de wand) gemaakt, voorzien van wasmachinekraan. Ten behoeve van bijvoorbeeld een hot-fill wasmachine. Hoogte conform de koudwater aansluiting.	
<b>WG-23</b>	<b>Afgedopte koud wateraansluiting en afvoer direct naast de wasmachine aansluiting</b>	<b>€ 295,00</b>
	T-stuk op de afvoer (voor de wand) en afgedopt t-stuk op de waterleiding (voor de wand) van de wasmachine.	
<b>WG-24</b>	<b>Afgedopte koud en warm water aansluiting en afvoer direct naast de wasmachine aansluiting</b>	<b>€ 530,00</b>
	T-stuk op de afvoer (voor de wand) en afgedopt t-stuk op de waterleiding (voor de wand) van de wasmachine. Naast de koudwateraansluiting van de wasmachine wordt een afgedopte warmwateraansluiting (voor de wand) gemaakt. Hoogte conform de koudwater aansluiting.	

<b>WG-26</b>	<b>Verplaatsen opstelplaats wasmachine naar berging/onbenoemde ruimte begane grond</b>	<b>€ 1.315,00</b>
<p>De elektrapunten, wateraansluiting en afvoer van de wasmachine worden verplaatst van de zolder of verdieping naar de berging. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging gekoppeld aan de woning. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging.</p> <p>Let op: Woningborg stelt aanvullende ventilatie-eisen ten opzichte van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor een ruimte waarin een wasmachine of wasdroger wordt opgesteld.</p> <p>Aangezien in deze onbenoemde ruimte géén ventilatievoorziening is getroffen, voldoet deze optie niet aan de aanvullende ventilatie-eisen van Woningborg. Vanzelfsprekend voldoet deze optie wel aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).</p> <p>Door te kiezen voor deze optie geef je aan akkoord te gaan met het feit dat de ventilatie in deze ruimte niet voldoet aan de aanvullende ventilatie-eisen van Woningborg.</p>		
<b>WG-41</b>	<b>Voorbereiding waterontharder in trapkast of halkast (exclusief elektra)</b>	<b>€ 795,00</b>
<p>Voorbereiding voor een na oplevering in eigen beheer te plaatsen waterontharder in de trapkast of halkast. Het aanbrengen van een waterleiding van de watermeter in de meterkast naar de trapkast of halkast, exacte positie cf. Opgave installateur. In de waterleiding wordt een "lus" aangebracht in de vloer of wand (doorlopend aangesloten) naar het verdeelpunt van de waterleidingen. Er wordt een afgedopte rioleringsleiding aangebracht voor het spoelen van de waterontharder en keerklep. Deze CA keerklep dient koper in eigen beheer na oplevering aan te brengen. Deze optie is exclusief de eventueel benodigde elektra aansluiting.</p>		
<b>Keuken</b>		
<b>KE-01</b>	<b>Keukeninstallatie geheel standaard uitvoeren</b>	<b>€ 0,00</b>
<p>Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, waterleiding voorzien van stopkraantje en afvoer afgedopt.</p> <p>Aanpassingen aan de installaties in de standaard keukenzone, anders dan KE-14, zijn bij deze optie niet mogelijk.</p>		
<b>KE-02</b>	<b>Keukeninstallatie aanpassen volgens offerte LIV (KDN), prijs cf. offerte</b>	<b>€ 0,00</b>
<p>Het wijzigingen van de keukeninstallatie conform de offerte van LIV (KDN). Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van KDN aangehouden.</p>		
<b>KE-03</b>	<b>Keukeninstallatie aanpassen volgens installatietekening derden (coördinatiekosten)</b>	<b>€ 250,00</b>

Het wijzigingen van de keukeninstallatie conform de offerte van derden. Dit betreft coördinatiekosten per verzoek, de kosten voor het aanpassen van de installatie worden separaat doorberekend middels onderstaande KE-opties. Jullie kopersbegeleider zal beoordelen welke KE-opties van toepassing zijn, en zal deze toevoegen aan jullie keuzelijst.

Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van jouw keukenleverancier aangehouden. Deze moet voldoen aan onderstaande punten;

- Plattegrond installatie-tekening met duidelijke maatvoering van de keuken (positie) en aanduidingen met maatvoering van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren;
- Aanzicht tekening(en) met duidelijke breedte en hoogtemaatvoering en aanduidingen van de aansluitpunten, leidingen, afvoeren en de plaats van de schakelaars, wandcontactdozen etc.;
- Omschrijving en nummering van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren onder vermelding van de elektra aansluitwaarden, leiding en afvoerdiameters;
- Alle stukken moeten voorzien zijn van de projectnaam en het bouwnummer;
- De stukken dienen als een duidelijk leesbaar PDF-document te worden aangeleverd.

Ingescande stukken, foto's en losse tekeningen nemen wij niet in behandeling.

<b>KE-04</b>	<b>Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, tot 1 meter</b>	<b>€ 215,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-05</b>	<b>Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, tot 3 meter</b>	<b>€ 475,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-06</b>	<b>Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, meer dan 3 meter</b>	<b>€ 595,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-07</b>	<b>Plaatsen van extra koud wateraansluiting en afvoer vaatwasser, afgesplitst vanaf standaard</b>	<b>€ 290,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-08</b>	<b>Plaatsen van extra koud wateraansluiting en afvoer vaatwasser, elders in de keukenruimte</b>	<b>€ 495,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-09</b>	<b>Plaatsen van extra koud wateraansluiting, afgesplitst vanaf standaard</b>	<b>€ 195,00</b>

	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-10</b>	<b>Plaatsen van extra koud wateraansluiting, elders in de keukenruimte</b>	<b>€ 325,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-14</b>	<b>Aanpassen vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour keuken t.o.v. standaard</b>	<b>€ 185,00</b>
	Wanneer standaard vloerverwarming aanwezig is zal deze gelegd worden volgens principe keukenblok op de 0-tekening. Bij een afwijkende keukenopstelling wordt de vloerverwarming aangepast volgens de keukentekening. Deze opties is verplicht bij een aangepaste keukenopstelling, ook als uw (externe) keukenleverancier aangeeft dat dit niet noodzakelijk is. Dit in verband met het rendement van verwarmingssysteem.	
<b>KE-20</b>	<b>Verplaatsen van een elektrapunt in de wand</b>	<b>€ 60,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-21</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos</b>	<b>€ 170,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-23</b>	<b>Extra dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 210,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-25</b>	<b>Enkele wandcontactdoos opwaarderen naar dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 60,00</b>
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-27</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos te bedienen met een schakelaar</b>	<b>€ 325,00</b>
	Enkele wandcontactdoos geschakeld door een schakelaar ten behoeve van kastverlichting, de schakelaar wordt geplaatst naast een wandcontactdoos boven het aanrechtblad. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
<b>KE-30</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep 1x230V / tot 3,6Kw</b>	<b>€ 460,00</b>

	<p>In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst (voor bijvoorbeeld een 2e oven). De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.</p> <p>Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).</p>	
<b>KE-31</b>	<b>Extra voorbedrade elektra leiding met einddoos</b>	<b>€ 200,00</b>
	<p>Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).</p>	
<b>KE-33</b>	<b>Extra basis perilex aansluiting 2x230V aangesloten op 1 eindgroep en een 1-fase aardlekschakelaar</b>	<b>€ 650,00</b>
	<p>Een extra perilex aansluiting (2x230V) op 1 eindgroep, aangesloten op een 1-fase aardlekschakelaar. Deze groep kan worden belast tot 5,8kw (2x230v).</p> <p>Deze aansluiting is geschikt voor een kookplaat tot 7,3kw, bij gebruik van vol vermogen kan de kookplaat gaan pendelen. Dit is een normaal proces waarbij de kookplaat het vermogen verdeelt over de kookzones. Indien het pendelen van de kookplaat niet wenselijk is dient de aansluiting te worden opgewaardeerd middels KE-34.</p> <p>Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van de meterkast.</p> <p>Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).</p>	
<b>KE-34</b>	<b>Opwaarderen basis perilex naar een 2-fase perilex op 2 eindgroepen en een 3-fase aardlekschakelaar</b>	<b>€ 230,00</b>
	<p>Standaard is de woning voorzien van een Perilex (2x230V) op 1 eindgroep, aangesloten op een 1-fase aardlekschakelaar.</p> <p>Middels deze optie wordt de perilex (2x230V) opgewaardeerd naar een 2-fase perilex (2x230V) op 2 eindgroepen aangesloten een 3-fase aardlekschakelaar. Deze groep kan worden belast tot 7,4kw (2x230v).</p> <p>Bij deze optie is de keuze voor EL-51 (opwaarderen aardlekschakelaar naar 3-fase) verplicht.</p> <p>Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van de meterkast.</p> <p>Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03), je keukenleverancier kan je adviseren in de juiste aansluiting voor de uitgekozen kookplaat. Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).</p>	
<b>KE-35</b>	<b>Opwaarderen basis perilex naar een 3-fase perilex op 3 eindgroepen en een 3-fase aardlekschakelaar</b>	<b>€ 290,00</b>

Standaard is de woning voorzien van een Perilex (2x230V) op 1 eindgroep, aangesloten op een 1-fase aardlekschakelaar.

Middels deze optie wordt de basis perilex (2x230V) opgewaardeerd naar een 3-fase perilex (400V) op 3 eindgroepen aangesloten op een 3-fase aardlekschakelaar of middels een 3 fasen aardlekautomaat. Deze groep kan worden belast tot 11kW (400V). Bij deze optie is de keuze voor EL-51 (opwaarderen aardlekschakelaar naar 3-fase) verplicht.

Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van de meterkast.

Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03), je keukenleverancier kan je adviseren in de juiste aansluiting voor de uitgekozen kookplaat. Bij een keuken via LIV

(KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).

## Sanitair en tegelwerk

**SA-01**    **Het standaard sanitair volgens de projectbrochure**    **€ 0,00**

Het standaard sanitair conform de projectbrochure, en de standaard indeling conform de 0-tekening.

**SA-02**    **Het gekozen sanitair volgens offerte van LIV, prijs cf. offerte**    **€ 0,00**

Het wijzigen van sanitair conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van de showroom aangehouden.

**ST-96**    **Casco opleveren van de toiletruimte en badkamer**    **€ -2.050,00**

Hierdoor vervalt al het basis sanitair en tegelwerk. Het eventueel voorkomende spuitwerk op de wanden vervalt, spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht. De vrijgekomen wanden en vloer zijn niet meer waterdicht en worden niet nader afgewerkt en de eventuele aftimmerstroken bij de gevelkozijnen komen te vervallen. Het leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt en verder niet aangewerkt. In het toilet zal de dekvloer wel worden aangebracht, deze is evenhoog als de hal vloer. De dorpel van het toilet komt te vervallen.

In de badkamer komt de dekvloer te vervallen, de ruwe betonvloer wordt verder niet afgewerkt. De dorpel van de badkamer komt te vervallen. De radiator zal op de standaard plaats gemonteerd worden. Electra en aarde net worden op de standaard plaatsen gemonteerd.

Aanpassingen aan de installaties in het toilet en/of de badkamer zijn bij casco oplevering niet mogelijk.

Door het casco opleveren is de gelimiteerde woningborg garantie is van toepassing op de volgende onderdelen;

- Afwerkvloeren (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04a, versie 1 januari 2024)
- Sanitair Badkamer (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04d, versie 1 januari 2024)
- Sanitair Toilet (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04e, versie 1 januari 2024)
- Wand- en vloertegels badkamer (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04i, versie 1 januari 2024)
- Wand- en vloertegels toilet (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04j, versie 1 januari 2024)

De folders vind je terug in HoomCTRL

**ST-97**    **Casco opleveren van de toiletruimte envergrote badkamer (OP-119)**    **€ -2.550,00**

Hierdoor vervalt al het basis sanitair en tegelwerk. Het eventueel voorkomende spuitwerk op de wanden vervalt, spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht. De vrijgekomen wanden en vloer zijn niet meer waterdicht en worden niet nader afgewerkt en de eventuele aftimmerstroken bij de gevelkozijnen komen te vervallen. Het leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt en verder niet aangewerkt. In het toilet zal de dekvloer wel worden aangebracht, deze is evenhoog als de hal vloer. De dorpel van het toilet komt te vervallen. In de badkamer komt de dekvloer te vervallen, de ruwe betonvloer wordt verder niet afgewerkt. De dorpel van de badkamer komt te vervallen. De radiator zal op de standaard plaats gemonteerd worden. Electra en aarde net worden op de standaard plaatsen gemonteerd. Aanpassingen aan de installaties in het toilet en/of de badkamer zijn bij casco oplevering niet mogelijk.

Door het casco opleveren is de gelimiteerde woningborg garantie is van toepassing op de volgende onderdelen;

- Afwerkvloeren (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04a, versie 1 januari 2024)
- Sanitair Badkamer (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04d, versie 1 januari 2024)
- Sanitair Toilet (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04e, versie 1 januari 2024)
- Wand- en vloertegels badkamer (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04i, versie 1 januari 2024)
- Wand- en vloertegels toilet (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04j, versie 1 januari 2024)

De folders vind je terug in HoomCTRL

**ST-98 Casco opleveren van de toiletruimtes en badkamer (OP-120)**

**€ -2.450,00**

Hierdoor vervalt al het basis sanitair en tegelwerk. Het eventueel voorkomende spuitwerk op de wanden vervalt, spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht. De vrijgekomen wanden en vloer zijn niet meer waterdicht en worden niet nader afgewerkt en de eventuele aftimmerstroken bij de gevelkozijnen komen te vervallen. Het leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt en verder niet aangewerkt. In het toilet zal de dekvloer wel worden aangebracht, deze is evenhoog als de hal vloer. De dorpel van het toilet komt te vervallen. In de badkamer komt de dekvloer te vervallen, de ruwe betonvloer wordt verder niet afgewerkt. De dorpel van de badkamer komt te vervallen. De radiator zal op de standaard plaats gemonteerd worden. Electra en aarde net worden op de standaard plaatsen gemonteerd. Aanpassingen aan de installaties in het toilet en/of de badkamer zijn bij casco oplevering niet mogelijk.

Door het casco opleveren is de gelimiteerde woningborg garantie is van toepassing op de volgende onderdelen;

- Afwerkvloeren (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04a, versie 1 januari 2024)
- Sanitair Badkamer (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04d, versie 1 januari 2024)
- Sanitair Toilet (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04e, versie 1 januari 2024)
- Wand- en vloertegels badkamer (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04i, versie 1 januari 2024)
- Wand- en vloertegels toilet (cf. woningborg Kopers informatiefolder 04j, versie 1 januari 2024)

De folders vind je terug in HoomCTRL

**TE-01 Het standaard tegelwerk volgens de projectbrochure**

**€ 0,00**

Het standaard tegelwerk conform de projectbrochure. Kleurkeuze volgens bevestiging showroom.

**TE-02 Het gekozen tegelwerk volgens offerte van LIV, prijs cf. offerte**

**€ 0,00**

Het wijzigen van tegelwerk conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de showroom aangehouden.

## Bouwkundig

**BO-30    Standaard vensterbanken type Iceberg White Micro    € 0,00**

De standaard vensterbanken zijn type Iceberg white micro. Indien je kiest voor de standaard vensterbanken verzoeken we je deze optie toe te voegen aan jouw keuzes.

**BO-34    De standaard vensterbanken vervangen voor type Metallic Grey    € 575,00**

De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Metallic Grey. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.

**BO-35    De standaard vensterbanken vervangen voor type Royal Beige    € 575,00**

De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Royal Beige. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.

**BO-40    Sputwerk laten vervallen begane grond (inclusief wanden en plafond toilet)    € -150,00**

Het spuitwerk op de begane grond, inclusief spuitwerk wanden en plafond van het toilet, komt te vervallen. Het plafond en de wanden worden niet nader afgewerkt, V-naden blijven in het zicht. Let op; bij het dichtzetten van de V-naden tussen de plafondplaten kan er scheurvorming ontstaan, dit is op risico van de koper.

**BO-41    Sputwerk laten vervallen gehele woning (incl. wanden en plafond toilet en plafond badkamer) <2VERD>    € -300,00**

Het spuitwerk in de gehele woning, inclusief spuitwerk wanden en plafond van het toilet en het plafond van de badkamer(s), komt te vervallen. Het plafond en de wanden worden niet nader afgewerkt, V-naden blijven in het zicht. Let op; bij het dichtzetten van de V-naden tussen de plafondplaten kan er scheurvorming ontstaan, dit is op risico van de koper.

**BO-43    Sputwerk laten vervallen op de wanden van het toilet    € 0,00**

Het spuitwerk op de wanden van het toilet komt te vervallen.  
Het plafond spuitwerk wordt wel aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt,

## E-installatie

**EL-60    Standaard schakelmateriaal type Balance wit    € 0,00**

Het standaard schakelmateriaal is type Busch Jaeger Balance SI, kleur wit. Indien je kiest voor het standaard schakelmateriaal verzoeken we je deze optie toe te voegen aan jouw keuzes.

**EL-61    Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future studiowit    € 850,00**

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future studiowit (RAL 9016). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal buiten, in technische ruimtes, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

**EL-62    Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future Ivoorwit    € 850,00**

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future ivoorwit (RAL 1013). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal buiten, in technische ruimtes, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

**EL-63    Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future aluminium zilver    € 1.250,00**

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future aluminium zilver (RAL 9006). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal buiten, in technische ruimtes, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

**EL-64    Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future antraciet    € 1.250,00**

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future antraciet (RAL7021). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal buiten, in technische ruimtes, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

**EL-65    Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future studiowit mat    € 1.250,00**

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future studiowit mat (RAL 9016). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal buiten, in technische ruimtes, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

**EL-66    Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future zwart mat    € 1.250,00**

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future zwart mat (RAL7005). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal buiten, in technische ruimtes, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

## CV-Installatie

**CV-60 Omkasting om de verdeelunit van de vloerverwarming (indien niet standaard aanwezig) € 295,00**

De verdeelunit van de vloerverwarming afgewerkt met een verdeler omkasting. Type omkasting wordt bepaald door de projectinstallateur, metaal of hout (gegrond) in de kleur wit.  
Alleen van toepassing indien niet standaard aanwezig, zie hiervoor de technische omschrijving.

## Deuren

**BO-10 De gekozen binnenkozijnen, binnendeuren en garnituur via Deurentool Svedex, prijs cf. offerte € 0,00**

Via de online deurentool van Svedex kan je wijzigingen doorvoeren in de binnendeuren, binnenkozijnen en het deurbeslag. Via je persoonlijke kopersportaal heb je toegang tot de deurentool van Svedex. Let op; Bij de keuze voor het vervallen van de bovenlichten boven binnendeurkozijnen geven we geen garantie op mogelijke scheurvorming. Indien er geen wijzigingen worden gedaan vragen we je een € 0,00 bestelling te plaatsen via de deurentool van Svedex.

## Trappen

**BO-20 De gekozen traptreden en/of stootborden via Trappentool Nextstep, prijs cf. offerte € 0,00**

Via de trappentool van NextStep kan je wijzigingen doorvoeren in de trappen. Een link naar de trappentool vind je in je persoonlijke kopersportaal.  
Indien er geen wijzigingen worden gedaan vragen we je een € 0,00 bestelling te plaatsen via de trappentool van NextStep.

## Woonklaar

**BO-50 Afwerken van de bruine dakplaten op zolder op aanvraag € 0,00**

De standaard dakplaten en knieschotten (groen of bruin) worden 2x met verf behandeld, in de kleur wit (RAL9010). Inclusief de aftimmeringen. Voordat de dakplaten in de kleur wit worden afgewerkt, worden de bevestigingspunten van de aftimmeringen en dakplaten geplamuurd en de naden van de aftimmeringen gekit. Hierdoor zijn bevestigingspunten en naden minder zichtbaar. Deze prijs is inclusief het afwerken van eventuele optioneel gekozen dakramen.  
NB: Door de werking van de woning kan er in kitnaden scheurvorming ontstaan. Hierop kan geen garantie worden gegeven.

